Member of CSQ Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

Система за управление на качеството ISO 9001:2008

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА КАСПИЧАН

КМЕТ
телефон : +359 +05327 / 47 12
факс : +359 +05327 / 60 05
E-mail: obshtina@kaspichan.org

REPUBLIC OF BULGARIA
MUNICIPALITY OF KASPICHAN

Mayor's
Phone: +359 +05327 / 47 12
Fax: +359 +05327 / 60 05
E-mail: obshtina@kaspichan.org

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
КАСПИЧАН

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
п. код 9930 Каспичан
индекс и дата ВОС 166
18.04.2016
срок на изпълнение

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ МИЛЕНА НЕДЕВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА КАСПИЧАН

Относно: Отчет за дейностите по поддържане на пътищата при зимни условия и състоянието на общинската инфраструктура - улици, пътища, комуникации, ВиК

Уважаема госпожо Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,

Във връзка с плана за дейността на Общински съвет - Каспичан за календарната 2016 година, предлагам на Вашето внимание Отчет за дейностите по поддържане на пътищата при зимни условия и състоянието на общинската инфраструктура - улици, пътища, комуникации, ВиК.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Каспичан да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Каспичан приема Отчет за дейностите по поддържане на пътищата при зимни условия и състоянието на общинската инфраструктура - улици, пътища, комуникации, ВиК, съгласно Приложение №1.

ОБЩИНА - КАСПИЧАН КМЕТ

Вносител
Милена Недева
Кмет на Община Каспичан

Изготвил:
инж. Женя Радева
началник отдел „ТСУ"

Съгласувал:
Радостина Иванова
юрисконсулт

Приложение № 1

ОТЧЕТ

за дейностите по поддържане на пътищата при зимни условия и състоянието на общинската инфраструктура - улици, пътища, комуникации, ВиК

I.Зимна поддръжка

Поддържане на общинските пътища при зимни условия за периода от 01.01.2014год. до 31.12.2014год. бе осъществено от „Пътно поддържане -Нови пазар" ООД по договор № 131 от 05.12.2013год. В началото на 2015год. са извършени разплащания в размер на 3071.16лв. за зимна поддръжка на общински пътища в края на 2014год.

Поддържане на общинските пътища при зимни условия за периода от 01.01.2015год. до 31.12.2015год. бе осъществено от „Пътно поддържане -Нови пазар" ООД по договор № 149 от 15.12.2014год. Извършваните дейности по този договор са в размер на 4103.10 лв.

За зимна поддръжка на отделните населени места през 2015год. са изразходвани следните средства:325.00 лв. за с.Марково и 130.00лв. за с.Косово.

На 16.12.2015г. е сключен нов договор № 199 с „Пътно поддържане -Нови пазар" ООД за зимна поддръжка на общинските пътища и на улици в кв. Калугерица и с.Могила за периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

До настоящия момент по този договор за поддържане на общинските пътища са изразходвани 28 837.44 лв.

За зимна поддръжка на отделните населени места през 2016год. са изразходвани следните средства: 464.44 лв. за с.Могила, 159.37 лв. за кв.Калугерица,

II.Състояние па общинска инфраструктура

1.Улици

Състоянието на уличната мрежа на територията на Община Каспичан през отчетния период не се е подобрило. По по-интензивно натоварените улици се наблюдават нови нарушения на асфалтобетоновата настилка. Няма промяна и на състоянието на настилките след отстраняване на аварии по ВиК мрежите.

Необходимостта от изграждането на нови и реконструкцията на старите пътни и тротоарни настилки във всички населени места налага отделянето на значителни финансови ресурси. За подобряване на безопасността на движението е необходимо да се възстановят липсващи хоризонтални и вертикални маркировки.

В гр.Плиска по улица „Осми март", съществува мост, нуждаеш от ремонт.

В с.Могила, съществува участък със свличане на земни маси от левия склон на реката и нарушава цялостта на основата на ул. „Пирин". Отнесени са части от земните маси и асфалтобетоновата настилка.

За възстановяване на носимоспособността на двата обекта ще се търси финансиране по ПРСР.

Община Каспичан не разполага със собствени средства за обезпечаване извършването на основен и текущ ремонт в необходимия обхват, поради което е необходимо да бъде потърсена възможност за финансиране на ремонтите чрез държавни целеви субсидии, европейски институции или публично- частно партньорство.

2.Пътища

2.1 Пътища - I, II и III клас

Състоянието на републиканската пътната мрежа на територията на Община Каспичан е добро състояние..

2.2 Общински пътища:

Състоянието на общинската пътната мрежа е задоволително и незадоволително, има

както пътни участъци в добро състояние, така и участъци в лошо състояние

Доброто състояние на настилките пряко се влияе от доброто отводняване и текущото поддържане на платното за движение, банкетите, окопите, съоръженията и др.

Липсата на средства за добра поддръжка е ускорила влошаването на състоянието на настилките и пътното тяло.

Лошото състояние на голяма част от отводнителните съоръжения води до прогресивно влошаване на прилежащите пътни участъци; някои от малките съоръжения имат нужда от почистване, обезопасяване или други дейности, за да могат да осъществяват функцията си и да бъдат безопасни за движение

SHU 1080 /1-2/ Каспичан - граница Община (Каспичан - Нови пазар) - Енево - Нови пазар - /1-2/ в участък от км 0+000 до км 1+000 - пътното платно е в сравнително добро състояние. – Налични са единични места с увредена настилка. Банкетите на пътя се нуждаят от окосяване, на места е необходимо и почистване от храсти.

SHU 1082 /Ш-2007/ Плиска - Върбяне - граница Община (Каспичан - Нови пазар) - Правенци в участък от км 6+050 до км 11+550 необходим е частичен ремонт на асфалтовата настилка с единични кръпки и почистване на банкетите.

SHU 1083 /Ш-2007/ Плиска - арх. резерват Плиска в участък от км 0+000 до км 2+940 необходим е частичен ремонт на асфалтовата настилка и поддържане на банкетите.

SHU 1111/ II1-701/ Нови пазар - граница Община (Нови пазар - Каспичан) - Плиска - /Ш-2007/ в участък от км 5+500 до км 8+500 - необходимо е почистване на банкетите. При км.8+100, съществува мост с отвор от 5м., който се нуждае от основен ремонт.

VAR 1210 /Ш-731, Черноок - Блъсково/ - Градинарово - Снежина - граница Община (Провадия - Каспичан) - Марково - /Ш-2082/ в участък от км 20+910 до км 23+920 необходимо е ремонт на асфалтовата настилка, почистване на банкетите и окастряне на дърветата.

SHU 2081 /SHU 1080/ Каспичан - жп гара Каспичан - Могила - /Ш-2082/ в участък от км 0+000 до км 14+790.75 - участъците от пътя в населените места са в добро и задоволително състояние. След с.Могила, от км.14+790.75 до км. 19+710 участъка от пътя е годен за експлоатация само с високопроходима техника.

3.Комуникации:

В определени участъци на територията на Община Каспичан електрозахранващата и електропреносната мрежа се нуждае от сериозни ремонтни дейности. Чести аварии при неблагоприятни атмосферни условия се получават в с.Върбяне, гр.Плиска и кв.Калугерица на гр. Каспичан.

Изградената мрежа и съоръженията към нея за обслужване на уличното осветление на населените места се поддържа в експлоатационно състояние, но е необходим допълнителен финансов ресурс за обезпечаване на нововъзникнали нужди на населението и поддържането на изградената вече инфраструктура.

Необходимо е цялостиа подмяна на проводниците на уличното осветление в гр.Плиска и с.Върбяне, и частично в с.Могила, с. Кюлевча и кв.Калугерица, тъй като са стари и често са причина за възникване на аварии. Осветителните тела почти навсякъде са подменени с енергоспестяващи ел. крушки.

4.Водоснабдяване и канализация

Поради остарялата и амортизирана водопроводната мрежа продължава аварирането и съответното възстановяване на водопроводната мрежа. Загубите на питейна вода възлизат на около 80%. За да се промени са необходими големи инвестиции за подмяна на цялата мрежа във и до всички населени места.

Изготвил:
инж. Женя Радева
началник отдел „ТСУ“